



ARRIGONI S.A.S. di Arrigoni Roberto
- P.I. e C.F. 02169890569 –
via Flaminia 29 -
01033 - Civita Castellana (VT)
cell. 320 32.89.415 - arrigoni@live.it

Spett.

....

Oggetto: Preventivo per realizzazione piscina. Opere murarie escluse. Assistenza tecnica alla ditta edile incaricata

Data:

Caratteristiche principali piscina:

Dimensioni vasca: 3 x 7 m

Altezza pareti: 140 cm

Superficie specchio d'acqua: 21 m²

Perimetro: 20 m

Cubatura acqua: 27 m³





1 - Gruppo filtrante

Il locale tecnico è costituito da filtro a sabbia, quadro elettrico, tubazioni e raccordi. L'impianto è comandato da timer ed è a norma. I vari componenti sono preassemblati in un box da interrare,



Caratteristiche generali:

- Filtro a sabbia **sovradimensionato**
 - Elettropompa **alto rendimento**
 - Quadro elettrico con timer
 - Valvole, raccordi
-

2 - Materiale per il ricircolo

Si tratta di quei componenti atti a permettere il ricircolo e la filtrazione dell'acqua della piscina. Tali dispositivi, come tutti gli altri, rispettano la normativa europea per la sicurezza e l'igiene degli impianti natatori.



Caratteristiche generali:

- Prese di fondo **anti-intrappolamento**
- Bocchette direzionali immissione acqua
- Tubature **anticloro garantite a vita**
- Raccordi
- Skimmer **sfioratori**



3 - Illuminazione

Si tratta di **fari a led** a norma. I fari sono alimentati da apposito alimentatore e conformi per l'uso in piscina.



Caratteristiche generali:

- Luce grande dimensione a **led** effetto scenico
 - Scatole di derivazione a pavimento in ABS
 - Cavidotto
 - Alimentatore 12 V
 - Interruttore on/off
-

4 - Rivestimento in PVC rinforzato

Il rivestimento è in membrana di PVC da 1,5 mm con armatura interna di rinforzo **garanzia 10 anni dal produttore**. Produzione **TEDESCA**.



Caratteristiche generali:

- Membrana in PVC in quantità sufficiente
 - Membrana antiscivolo per rivestimento gradini
 - Colla
 - PVC liquido
-

5 - Attrezzatura pulizia e prodotti disinfezione

All'avvio della piscina, oltre ad un tester per misurare i parametri principali dell'acqua e un quantitativo di prodotti per la disinfezione, occorrono gli attrezzi per la pulizia del fondo e delle pareti.



Elenco materiale:

- Kit pulizia
- Pool tester per analisi cloro e pH
- Set prodotti disinfezione



6 - Fornitura casseri

Si tratta della fornitura dei casseri in polistirene necessari alla costruzione delle pareti. **È il sistema più semplice che esiste.** Una volta realizzata la parete e armata con ferro, si procede alla gettata del cemento. Le pareti così realizzate sono a tutti gli effetti in cemento armato, antisismiche e atermiche. *Mantengono la temperatura dell'acqua più calda.*



Caratteristiche generali:

- Casseri dritti per parete alta 120 cm
- Chiavette chiusura per angoli



7 - Prospetto economico

Viene riportato il costo per la fornitura e la posa dei materiali indicati

Totale fornitura e posa → €????

(per conoscere il prezzo esatto contatta Arrigoni Roberto al 320 32.89.415)

*** IVA esclusa ***

Sono esclusi dal costo sopra indicato:

1. Gli scavi e i rinterrati
2. La realizzazione della base
3. La realizzazione delle pareti con i casseri forniti
4. La rasatura delle superfici
5. Tutte le opere edili
6. La linea elettrica fino al locale tecnico
7. L'eventuale linea idraulica per lo scarico dell'acqua di lavaggio del filtro
8. Tutto quanto non indicato esplicitamente